

Stavba: **Semčice - vodovodní a kanalizační přípojky**
 Vodovodní a kanalizační přípojka - rozpočet za jeden běžný metr

Vodovodní a kanalizační přípojka za 1m

Vodovodní přípojka - rozpočet za jeden běžný metr

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Zemní práce za 1 bm vodovodní přípojky (v travním porostu)	bm	1,000	1 300,00	1 300,00 Kč
Zemní práce za 1 bm vodovodní přípojky (ve zpevněném - s opravou komunikace nebo chodníku)	bm	1,000	2 200,00	2 200,00 Kč
Zemní práce za 1 bm vodovodní přípojky (ve zpevněném - bez opravy asfaltové komunikace)	bm	1,000	1 600,00	1 600,00 Kč
1 bm vodovodní přípojky (protlakem)	bm	1,000	1 200,00	1 200,00 Kč
Startovací a cílová jáma k protlaku	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00 Kč
D+M potrubí PE DN25	bm	1,000	55,00	55,00 Kč
Montáž navrtávacího pasu 80/25	kus	1,000	745,00	745,00 Kč
Soupe ISO DN25 vč. zemní soupravy a poklopu pouze montáž	kus	1,000	700,00	700,00 Kč
Vodoměrná sestava DN25 Hawle 101.14	kus	1,000	4 000,00	4 000,00 Kč
D+M vodoměrná šachta plastová oválná 900/1200mm hl. 1.5m	kus	1,000	15 500,00	15 500,00 Kč
Prostup do objektu pro vodovodní přípojku vč. opravy	kus	1,000	1 500,00	1 500,00 Kč
Vodič a trasovací páska	m	1,000	25,00	25,00 Kč

Navrtávací pas dodá VAK MB

materiál dodá VAK MB

Vodoměr dodá a namontuje VAK MB

vodoměrná šachta **pouze pochozí!** Bez případně betonové desky.

Kanalizační přípojka - rozpočet za jeden běžný metr

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Zemní práce za 1 bm kanalizace přípojky (v travním porostu)	bm	1,000	2 550,00	2 550,00 Kč
Zemní práce za 1 bm kanalizace přípojky (ve zpevněném - s opravou komunikace nebo chodníku)	bm	1,000	3 700,00	3 700,00 Kč
Zemní práce za 1 bm kanalizace přípojky (ve zpevněném - bez opravy asfaltové komunikace)	bm	1,000	2 800,00	2 800,00 Kč
1 bm kanalizační přípojky vč. chráničky (protlakem)	bm	1,000	6 000,00	6 000,00 Kč
Startovací a cílová jáma k protlaku	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00 Kč
D+M kameninové potrubí DN150 tř. 160	bm	1,000	610,00	610,00 Kč
Šachta betonová DN1000 dodávka a montáž	kus	1,000	23 000,00	23 000,00 Kč
Vysazení odbočky kameninové	kus	1,000	700,00	700,00 Kč
Geodetické zaměření vč. geometrického plánu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00 Kč
Objekt celkem bez DPH				90 185,00 Kč
DPH 15 %				13 527,75 Kč
Cena celkem včetně DPH				103 713,00 Kč

Poznámky:

V případě realizace bude vystavena 100% zálohová fakturace před zahájením prací!
 DPH 15% pouze v případě doložení, že se jedná o přípojky k objektu pro bydlení!